

ประมาณราคาค่าก่อสร้างกำแพงกันดินต่อจากเดิม (หลังอมร) บริเวณบ้านนางทองน้อย ดิษฐ์ทองทอง ระยะทางรวมยาว 72 เมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบขององค์การบริหารจังหวัดราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สายหลังอนามัยังวราย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ตำบลวังราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเสาเข็ม								
	-เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x4 เมตร	26	ตัน	727	18,902	175	4,550	23,452	
	-เสาเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 x 8 เมตร	50	ตัน	2,108	105,400	361	18,050	123,450	
	-สกัดหัวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18 เมตร	26	ตัน	0	0	150	3,900	3,900	
	-สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 เมตร	50	ตัน	0	0	180	9,000	9,000	รวม
	-แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35 x 0.05 เมตร	150	ตร.ม.	374	56,100	25	3,750	59,850	219,652
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240กก./ตร.ชม)	8	ม ³	2,121	16,968	391	3,128	20,096	
	- ไม้แบบ (ทั้งหมด 86.25พ.ใช้ 50%)	43	พ ³	440	18,920	115	8,096	27,016	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ 1 1/2" X 3"	25	พ ³	380	9,500	0	0	9,500	รวม
	- ตะปู 2" , 3"	22	กก.	58	1,276	0	0	1,276	57,888
3	งานเหล็กเส้น								
	- RB 6 มม. (นน. 2.22 กก./เส้น)	165	กก.	21	3,465	0	0	3,465	
	- DB 12 มม. (นน. 8.88 กก./เส้น)	540	กก.	19	10,260	0	0	10,260	
	- ค่าแรงงานผูกเหล็ก	0.705	ตัน	0	0	3,401	2,398	2,398	รวม
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	17	กก.	58	986	0	0	986	17,109
รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานในแผ่นที่ 1				294,649	บาท				