ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
(วิธี e-bidding โครงการปรับปรุงทางเดินหน้าตลาด - คลองลัดงิ้วราย หมู่ ๓ ตำบลงิ้วราย)

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.e- bidding จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดินหน้าตลาด - คลองลัดงิ้วราย หมู่ ๓ ตำบลงิ้วราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๗,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยปรับปรุงผิวทางเดิน กว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๒๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๔๗,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.
๕.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นายพัฒนพงษ์	นาตรีชน	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒.นายกิตติ	ดอกนาค	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	เป็นกรรมการ
๖.๓. นายสราวุฒิ	ช่างสี	ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน	เป็นกรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสมัชชา ทองสิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดินหน้าตลาด - คลองลัดงิ้วราย หมู่ ๓ ตำบลงิ้วราย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยปรับปรุงผิวทางเดิน กว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๒๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๔๗,๐๐๐ .- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐม/พื้นที่ข้างเคียงและสืบราคา

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายพัฒนพงษ์	นาตรีชน	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ	ดอกนาค	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	เป็นกรรมการ
๓. นายสราวุฒิ	ช่างสี	ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน	เป็นกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพัฒนพงษ์ นาตรีชน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายกิตติ ดอกนาค)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสราวุฒิ ช่างสี)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

▯	ประเภท งานอาคาร
▯	โครงการ ปรับปรุงทางเดินหน้าตลาด - คลองลัดงิ้วราย หมู่ที่ 3
▯	ปริมาณงาน ผิวทางเดิน กว้าง 1.50 เมตร ระยะทางรวม 328 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด
▯	ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
▯	สถานที่ก่อสร้าง หน้าตลาด - คลองลัดงิ้วราย หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
▯	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง
▯	แบบเลขที่
▯	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
▯	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภท งานอาคาร	494,504.35	1.3091	647,355.645	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงกา - ป้าย	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า . 0.00%				
	เงินประกันผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			647,355.645	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			647,000.00	

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายพัฒนพงษ์ นาตรีชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสมัชชา ทองสิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ปร. 4 / 2

โครงการ ปรับปรุงทางเดินหน้าตลาด - คลองลัดงิ้วราย หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ผิวทางเดิน กว้าง 1.50 เมตร ระยะทางรวม 328 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ดำเนินการ หน้าตลาด - คลองลัดงิ้วราย หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

ประมาณราคา นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์ นายช่างโยธา

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	(บาท)	
	รวมยอดยกมา				200,459.61		38,295.60	238,755.21	
16	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม.	492.00	ตร.ม.	371.14	182,600.88	-	-	182,600.88	
17	Expansion Joint	4.50	ม.	235.97	1,061.86	-	-	1,061.86	
18	Contraction Joint	45.00	ม.	129.84	5,842.80	-	-	5,842.80	
19	งานลงหินคลุกทางเชื่อม ขึ้น-ลง	90.00	ลบ.ม.	699.64	62,967.60	-	-	62,967.60	
20	งานต่อปากท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.	6.00	ท่อน	546.00	3,276.00	-	-	3,276.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				456,208.75		38,295.60	494,504.35	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ซการ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ปร. 4 / 1

ร ปรับปรุงทางเดินหน้าตลาด - คลองลัดงิ้วราย หมู่ที่ 3

งาน ผิวทางเดิน กว้าง 1.50 เมตร ระยะทางรวม 328 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

ดำเนินการ หน้าตลาด - คลองลัดงิ้วราย หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

ณราคา นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์ นายช่างโยธา

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	(บาท)	
	ปรับพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร	26.00	ท่อน	650.00	16,900.00	-	-	16,900.00	
	บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x0.80 เมตร	6.00	บ่อ	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ฝาปิดบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.40x0.80 ม.	12.00	ฝา	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	บ่อพักน้ำรับน้ำสองทาง 0.80x1.50 ม.พร้อมฝาปิ	2.00	บ่อ	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	และเหล็กตะแกรงกันขยะ								
	งานต่อปากรางระบายน้ำ	51.00	ม.	800.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	งานฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. 0.50x0.50 ม.	102.00	ฝา	400.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	เหล็กตะแกรงกันขยะ ขนาด 0.75x0.22 ม.	6.00	ฝา	900.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	ท่อรับน้ำ PVC ขนาด ศก. 8 นิ้ว เชื่อมบ่อพัก	3.00	ท่อน	1,836.45	5,509.35	1,000.00	3,000.00	8,509.35	
	งานรื้อถอน คสล.	2.70	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,620.00	1,620.00	
	งานดินขุด	45.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	6,390.00	6,390.00	
	งานก่อซีเมนต์บล็อกพร้อมหนวดกุ้ง	84.80	ตร.ม.	170.00	14,416.00	100.00	8,480.00	22,896.00	
	งานฉาบปูนเรียบด้านเดียว	42.40	ตร.ม.	75.00	3,180.00	87.00	3,688.80	6,868.80	
	ทรายหยาบปรับระดับพื้นทาง	49.20	ลบ.ม.	700.29	34,454.26	104.00	5,116.80	39,571.06	
	รวมยอดยกไป				200,459.61		38,295.60	238,755.21	

ประมาณราคา (ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์)

นายช่างโยธา

(นายพัฒนพงษ์ นาตรีชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง