

ประมาณราคา ปรับปรุงเขื่อนกันดิน ระยะทางยาว 21 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างบ้านคุณจำรูญ เสนะวัต หมู่ที่ 1 ตำบลจี่วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ราคาหน่วยละ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)					
1	งานปรับพื้นที่ -งานขุดหรือเศษคอนกรีตภายในคลองขันทิ้ง (เครื่องจักรขุด+เครื่องจักรขนส่ง 6 ล้อ)	1	งาน	0	0	5,000	5,000			5,000		
2	งานเสาเข็ม -เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18x5 เมตร -เสาเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 x 6 เมตร -สกัดหัวเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18 เมตร -สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 เมตร -แผ่นหล่อ 0.5 x1.00x 0.07 เมตร	11 22 8 15 84	ตัน ตัน ตัน ตัน แผ่น	1,050 1,595 0 0 279	11,550 35,090 0 0 23,436	175 270 150 180 35	1,925 5,940 1,200 2,700 2,940	13,475 41,030 1,200 2,700 26,376		5,000	รวม 5,000	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง - คอนกรีตผสมเสร็จ - ไม้แบบ (ทั้งหมด 39พ ³ ใช้ 35%)	7.30 13.65	ม ³ พ ³	2,121 440	15,483 6,006	391 115	2,854 1,570	18,338 7,576			รวม รวม	
4	งานเหล็กเส้น - RB 6 มม. (นน. 2.22 กก./เส้น) - DB 12 มม. (นน. 8.88 กก./เส้น) - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	120 190 8	กก. กก. กก.	21 19 58	2,520 3,610 464	3.40 3.40 0	408 646 0	2,928 4,256 464			รวม รวม	
รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานในแผ่นที่ 1										123,342	บาท	

ผู้ประมาณการโดย

(นายพัฒนาพงษ์ นাত্রีชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อ 6 เดือน

พฤศจิกายน พศ.

2558